

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Lesznowola z siedzibą 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60, w imieniu której działa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli - Bogumił Pałczak, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lesznowola, **zaprasza do złożenia oferty na:**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi serwisowe w zakresie prawidłowego działania centrali nawiewno-wywiewnej Dospel znajdującej się wentylatorni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli:

- a) Szkoła - ul. Szkolna 6 Dospel Centrala nawiewno-wywiewna standardowa (Erato 6/X-133C/1-1;1-1/P;L)
 - wydatek powietrza 20 000 m³/h, Ciśnienie dyspozycyjne 450 Pa
 - filtr kieszeniowy FK-EU4/EC6
- b) Przedszkole - ul. Miłosza 5 - dwie centrale Salda Ris 1900 i Salda Ris 2500 oraz Centrala nawiewno-wywiewna VTS (VVS030s-F-P-V-H typ SWNM-DSW) -1 szt.
 - wydajność nawiewu 2655 m³/h, ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa
 - wydajność wywiewu 2315 m³/h, ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa
 - przeciwpądowy rekuperator typ PCR VVS030s Hex
 - nawiew filtr działkowy typ F7/50.Flat.Int.Sld
 - wywiew filtr działkowy typ M5/50.Flat.Int.Sld
- c) Szkoła - ul. Sportowej 5: centrala wentylacyjna Juwent – 2 szt.:
 - wydajność nawiewu 13145 m³/h, wydajność wywiewu 10220 m³/h
 - wydajność nawiewu 1835 m³/h, wydajność wywiewu 1865 m³/h
 - klimatyzatory kasetonowe GREE – 4 szt.
 - Klimatyzator split pomieszczenie techniczne – 1 szt.
 - Skraplacz centrali wentylacyjnej – 2 szt.
 - Agregaty Chłodnicze MDVT – 2 szt.

Wentylacja:

- ✓ Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,
- ✓ Dostarczenie i wymiana filtrów powietrza dwa razy w ciągu roku,
- ✓ Ocena stanu zespołu wentylatora (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu pasków

klinowych, ewentualna wymiana pasów, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej),

- ✓ Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel,
- ✓ Kontrola pracy siłowników i zaworów oraz ich regulacja,
- ✓ Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej,
- ✓ Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.
- ✓ Kontrola szczelności agregatu MDVT + protokół.

Klimatyzacja:

- ✓ odgrzybianie
- ✓ pomiar ciśnienie f-gazów
- ✓ uzupełnienie freonu (do 20% objętości)
- ✓ czyszczenie wkładów filtracyjnych
- ✓ pomiar temperatury nadmuchu
- ✓ sprawdzenie trasy ewakuacji kondensatu
- ✓ test sterownika urządzenia
- ✓ kontrola drgań i przemieszczeń
- ✓ kontrola poprawności pracy wentylatora
- ✓ kontrola i mechaniczne czyszczenie wymiennika ciepła
- ✓ sprawdzenie przełączników, zabezpieczeń prądowych
- ✓ sprawdzenie stanu izolacji termicznej
- ✓ kontrola stanu technicznego podpór i zamocowań

Przegląd central odbywać się będzie 2 razy do roku, potwierdzony protokołem dla każdej centrali.

Maksymalny czas reakcji w razie awarii - 48 godz.

2. Miejsce i termin składania ofert:

ZSP Lesznówola, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznówola

lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl w terminie do 30.11.2025 r. podając ceny brutto.

3. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2026 – 31.12.2026 r.

4. Okres gwarancji:

12 miesięcy

5. Warunki płatności:

Faktura z odroczonym terminem płatności na 14 dni.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dorota Wachowska i Anna Dębicka

7. Sposób przygotowania oferty: Należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

8. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą dokonywane w PLN.

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lesznowoli

.....
dr Dorota Wachowska

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), gdyż jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1. Ustawy.

